Uffe K Bygg AB
0370-10121

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Eksäter			2020-12-02		1 (4)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
SAMMANSTÄLLNING				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
Trpt										
KAPITEL		SIDA								
7 VINDSKYDDET		2								
8 STUGAN		2 - 4								
Trpt										

Uffe K Bygg AB
0370-10121

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Eksäter			2020-12-02		2 (4)

	Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
					Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
	Trpt										
1	**7.125 papptak**	**60,0**	**m²**								
2	Div brädor										
3	Underlagspapp										
4	Ytpapp										
5											
6	**8.057 nya väggar**	**27,0**	**m²**								
7	13 gipsskiva (B=900)										
8	11 OSB-spånskiva										
9	45x70 reglar c 600										
10	70 mineralullsskiva-36										
11	11 OSB-spånskiva										
12	13 gipsskiva (B=900)										
13											
14	**8.057 gamla väggar**	**90,0**	**m²**								
15	Akrylat skivor 56-03512										
16	13 gipsskiva (B=900)										
17											
18	**16.056 Bostadsinnerdörr 9x21 målad**	**3,0**	**st**								
19	Innerdörr + målad träkarm										
20	9x21 målad lättdörr										
21	Foder, 12x43 vitmålat										
22	Ektröskel										
23	Fallåstillbehör										
24	Trycke av metall										
25	Dörrstoppare med distans										
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
	Trpt										

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Eksäter			2020-12-02		3 (4)

	Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
					Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
	Trpt										
1	**16.059 Toalettinnerdörr 9x21 målad**	**1,0**	**st**								
2	Innerdörr + målad träkarm										
3	9x21 målad lättdörr										
4	Foder, 12x43 vitmålat										
5	Badrumströskel av ek										
6	Toalettlåstillbehör										
7	Trycke av metall										
8											
9	**16.030 Fönster 12x12 av aluminiumklätt trä,**	**1,0**	**st**								
10	**horisontalhängt**										
11	Fönster alu/trä 12x12 horisontalh										
12	22x145 utv foder										
13	22x70 utv smygbräda										
14	Drevning 2-sidig med mineralull										
15	Akrylfogmassa med bottningslist										
16	Inv smyg av MDF 16x150, vitmålad										
17	Foder, 12x43 vitmålat										
18	Lackat al-droppbleck B=250										
19	Lackat al-fönsterbleck B=250										
20											
21	**16.106 Parkettgolv inkl lackning**	**70,0**	**m²**								
22	13 eklamellparkett 3-stav mattlack										
23											
24	**17.013 ikea kök ink vitvaror**	**1,0**	**st**								
25	martins kök										
26											
27	**22.504 Uppbyggnad av golv med plastmatta**	**6,0**	**m²**								
28	22 spånskiva										
29	30 armerat flytspackel i fall										
30	2,0 plastmatta										
31											
32											
	Trpt										

Uffe K Bygg AB
0370-10121

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Eksäter			2020-12-02		4 (4)

	Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
					Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
	Trpt										
1	**22.505 Uppbyggnad av vägg med plastmatta**	**25,0**	**m²**								
2	1,0 väggplastmatta										
3											
4	**22.505 Badrums Inredning**	**1,0**	**st**								
5	inredning uppskattat										
6											
7	**23.001 Infiltration och avlopp**	**1,0**	**st**								
8	Infiltration och avlopp										
9											
10	**23.001 Rörmokeri**	**1,0**	**st**								
11	rörmokeri										
12											
13	**23.001 Elektriker**	**1,0**	**st**								
14	Elektriker										
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
	Trpt										