

Offert Cafeteria

Hooks IF

2020-02-28



Vi tackar för er förfrågan och erbjuder följande baserat på enklare ritning.

Övriga kostnader på dokument alt. Tjänster som kan krävas in av kommunen i form av K-ritning, Kontrollansvarig, Försäkringar etc. ingår EJ.

Vi förutser att bef. byggnad är riven och deponi har skett. Detta kan ombesörjas men är inte inräknat i pris.

Byggnation.

- Nytt betonggolv isolerat 300mm cellplast.
- Yttervägg med 240 mm isolering och spontad panel.
- Yttertak av Prefab takstol med betongtegel på 22 mm råspont och 350 mm lösull.
- 8 st aluminiumfönster.
- 1 st wc och 1 st Hwc med klinkergolv och gips för målning på vägg.
- Undertak gipsas.
- Takvattning.
- Köksförberedning och montering ingår, inköp kök och vitvaror ingår upp till 120 000: -.
- Klinkergolv i hela bygganden ingår inkl. klinkerplatta inköp upp till 250. - / m².
- Entrédörr.
- Markarbeten ingår med upp grusning av kapillärsikt och dränering runt byggnad.

VAGGERYDS RÖRINSTALLATIONER AB/Jens Lindelöf

VS/ Värme

Följande ingår:

- Golvärme 102 m²
- 1 St std Wc stol
- 1 St förhöjd Wc stol
- 1 St std tvättställspaket
- 1 St std tvättställspaket med förlängd spak
- Disklådeblandare m förspolningsdusch
- Erforderliga rör o rördelar Värme, Vatten o Avlopp inom klubblokalens grund
- Arbete

Golvvärmens ansluts till fördragna ledningar sedan tidigare.

OBS! Ev. ombyggnader i apparatrum ingår ej.

2019-10-21



Er referens: Mattias
Vår referens: Kristofer

FÖRSLAG

Beträffande ventilationsentreprenad på Hook IF samlingslokal

Vi erbjuder oss att utföra entreprenad i enlighet med Er förfrågan, genomgång på plats samt nedanstående förutsättningar.

Handlingar	Detta anbud.
Beskrivning	<p>Installation av FTX-ventilationsaggregat med roterande VVX, filter, värmebatteri, inbyggd styrning, mm</p> <p>Tilluft via takdon, frånluft takdon.</p> <p>kanaler förläggs på vind.</p> <p>Kanaler på vind värmeisolerar i samband med att vinden lösullas.</p> <p>Intag, avluft via kombihuv placerad i yttervägg ovan teknikrum. Intag- & avluftskanaler kondensisolerar med 30 mm lamellmatta.</p> <p>Anläggningen dimensioneras för ett luftflöde som klarar 50 personer.</p> <p>Injustering, igångkörning av i entreprenaden ingående utrustning. Upprättande av drift & underhållsinstruktioner.</p>
Alternativ 1	ETTHUNDRASEXTIOTUSEN (160 000:-) KRONOR ex moms.
Reservationer	<p>I anbudet ingår ej rörarbeten.</p> <p>I anbudet ingår ej elarbeten.</p> <p>I anbudet ingår ej byggarbeten såsom håltagningar, igenlagningar.</p>
Betalningsvillkor	<p>30 dagar netto.</p> <p>Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 9,5% samt administrationsavgift.</p>
Offertens giltighet	<p>Offerten är giltig i 30 dagar från överlämnandet.</p> <p>Det är vår förhoppning att ni skall finna detta anbud mest förmånligt och i överensstämmelse med Era fordringar.</p> <p>Med vänlig hälsning Kristofer Flood</p>

EL installation. ELByrån enl. svensk standard ingår.

Målning beräknas som eget arbete och ingår ej (utvändig panel levereras grundmålad)

Pris: 1 880 000: -. moms tillkommer 25%.

Mvh Mathias Wilhelmsson

Österskogs Bygg AB Tel. 0768-935580

mathias@osterskogsbygg.se